

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC236

司加州后

样品名称:	聚合物粘接砂浆				
Sample Name	的可能的特殊的可能的知识				
受检单位: Client	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	The state of the state of			
检验类别:	抽样检验				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC236

第1页共2页

- C Slit 2 (1	10.). 201403710250		70.17			
产品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014年04月			
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	鑫兴丽佳			
抽样人	王明轩 苏亮	等级				
抽样日期	2014年05月28日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
	经检验,抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符标准JG149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。					
检验结论	签发		年 07 月 11 日 检验测试章)			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 3头和

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC236

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥ 0.60	0.88	合格
類	/MPa	耐水	≥0.40	0.72	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

