



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW225



样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 天津市合缘伟业轻质建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283034

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW225

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	天津市合缘伟业轻质建材有限公司	商 标	—
生产单位	天津市合缘伟业轻质建材有限公司	等 级	B07 A5.0
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 19 日	规格型号	600mm×240mm×200mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》		
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 B07 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A5.0 级的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 30 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW225

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (B07 级-合格品)		检验结果		单项 结论
1	干密度/ (kg/m ³)	≤725		720		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.2	5.0	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

OMTC