



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509BC101

样品名称:

DTM 聚酯复合高分子防水卷材

Sample Name

受检单位:

北京久固科技发展有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201509BC101 第1页共2页 产品名称 DTM 聚酯复合高分子防水煮材 检验类别 抽样检验 受检单位 北京久固科技发展有限公司 生产日期 2015年08月26日 2.0mm 厚 生产单位 北京中联天盛建材有限公司 规格型号 片材 0.8mm 厚 抽样地点 公司仓库 商 DTM 标 苏亮 陈嘉宇 抽样人 等 级 抽样日期 2015年09月01日 抽样数量 5m² 样品状态 片材状 抽样基数 5000m² 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 GB 18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分:片材》 1. 拉伸强度(常温) 2. 拉断伸长率(常温) 3. 不透水性 检验项目 4. 低温弯折 5. 撕裂强度 *经检验,抽检样品的拉伸强度(常温)、拉断伸长率(常温)、不透 水性、低温弯折、撕裂强度的检验结果符合标准 GB 18173.1-2012 中复合 片树脂类 (FS2) 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2015年10月23日 (检验测试章)

备注: (此处空白)

准: (

审核: 沙女

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509BC101

第2页共2页

医睫锁髓治	检验项目			第4页 共4贝		
序号				标准要求 复合片树脂类 (FS2)	检验结果	单项结论
	拉伸强度 /(N/cm)	常温(23°C)	横向	≥60	63	合格
			纵向	≥60	65	合格
2	拉断伸长率/%	常温(23°C)	横向	>400	499	合格
			纵向	≥400	431	合格。
3	不透水性(0.3MPa, 30min)			无渗漏	无渗漏。	符合
4	低温变折。			-20°C 无裂纹	-20℃ 无裂纹	符合
5	斯製强度/N		横向	≥50	25/25	合格
			纵向	≥50	52	合格。
	BOY OF BRIDE WAS DONE OF THE PARTY OF THE PA	1000円には、1000円である。	State That I have	KIND OF THE REAL PROPERTY.		

(以下空白)

备注: (此处空白)