



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW013

201502AW013

样品名称: 膨胀玻化微珠轻质砂浆

Sample Name

委托单位: 北京航宇保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

DMTC





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW013

第 1 页 共 2 页

样品名称	膨胀玻化微珠轻质砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京航宇保温建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京航宇保温建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 13 日	规格型号	—
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 干表观密度    2. 导热系数    3. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 24 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW013

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )	≤300	291	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.069(平均温度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1:0.90。				

