



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW127

样品名称:	真石漆 (质感漆)	1
Sample Name		
委托单位: Client	滨州寰宇盛大建材有限公司	かももが
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW127

第1页共3页

ナルン・細ラ(エ	(0.): 201403BW121		Carlo and Carlo Ca		
样品名称	真石漆 (质感漆)	检验类别	委托检验		
委托单位	滨州寰宇盛大建材有限公司	商标	寰宇		
生产单位	滨州寰宇盛大建材有限公司	等级	語語語		
生产日期		样品编号	語語		
来样日期	2014年03月06日	规格型号	50kg/桶		
样品数量	5kg	样品状态	无结块膏状		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 耐 11. 粘结强度 12. 涂层耐温变化	F燥抗裂性 6 水性 10. 耐沾	千燥时间————— 污性———————————————————————————————		
	经检验,送检样品所检项目6型(外用)的技术指标要求。	的检验结果符合标			
检验结论		签发日期: 2012	4年04月23日 (检验测试章)		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 344

编制:

the

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



10000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW127

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
23.7	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
	涂料热贮存稳定性	1个月试验后,无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
5	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
6	干燥时间(表干)/h	\$45 £45 £5		合格
	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
8	耐冲击性	沖击性 涂层无裂纹、剥落及 涂层无裂纹 明显变形 落、无明显		符合
9	耐水性	96h涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合

备注:(此处空白)



电话: 010-51164723

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW127

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
10			5次循环试验后, ≤2级	2级	合格
	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.70	0.84	合格
		浸水后	≥0.50	0.63	合格
12	涂层耐温变性		10次涂层无粉化、 开裂、剥落、起鼓, 与标准板相比,允许 颜色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合
13	耐人工老化性		500h 涂层无开裂、起鼓、剥落,粉化 0 级, 变色≤1 级		合格

(以下空白)

备注: (此处空白)