



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC173

高分子自粘防水卷材

样品名称:

「非沥青基反应型湿 (预) 铺式]

Sample Name

受检单位:

北京建中防水保温工程集团有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201510BC173 高分子自粘防水卷材 产品名称 检验类别 抽样检验 [非沥青基反应型湿(预)铺式] 生产日期 受检单位 北京建中防水保温工程集团有限公司 牛产单位 北京建中防水保温工程集团有限公司 规格型号 1.5mm 厚 日型 公司仓库 商标 DFZ 抽样地点 抽样人 等 孙士杰一陈嘉宇 级 2015年10月27日 抽样数量 $10m^2$ 抽样日期 抽样基数 1000m² 样品状态 卷状 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 抽样单位 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 检验依据 GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》 2. 耐热性 3. 低温柔性 4. 不透水性 1. 拉伸性能 检验项目 *依据标准 GB 23441-2009 规定的试验方法进行检验,抽检样品的拉 伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性的检验结果符合标准 GB/T 23457-2009 中湿铺防水卷材 (P类II型) 的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2015年11月19日 (检验测试章)

备注: (此处空白)

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC173

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 湿铺防水卷材 (P 美 II 型)	检验结果	单项结论
15	拉伸能	が力/ (N/50mm)	纵向	≥200	281	合格
			横向	≥200	236	合格。
		最大拉力时 伸长率/%	纵向	≥150	333	合格
			横向	≥150	292	合格
2	对热性 2000年			70℃, 2h 无位 移、流淌、滴落	-70℃, 2h 无位 移、流淌、滴落	持令。
3	派温桑性 37 28			-25°C,无裂纹	-25℃,无裂纹	5.46
4-	不透水性 30 公			0.3MPa, 120min 不透水	0.3MPa, 120min 不透水	合格

(以下空白)

备注: (此处室台)