

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW151

样品名称:	复层涂料	
Sample Name		
***	11. 一字 14. 41. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44.	
委托单位:	北京通达利建筑材料厂	
Client		明
检验类别:	委托检验	

世紀後紀

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页 共2页

中心编号(N	(o): 201311BW151		第1页 共2页			
样品名称	复层涂料 5000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验			
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平			
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级	合格品			
生产日期		样品编号	样品编号 ——			
来样日期	2013年11月25日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体			
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性					
	*经检验,送检样品所检项目检验 化性能(合格品)的技术指标要求。	金结果符合标准 GB/ *	T 9779-2005 中思			
检验结论		A P	和			
	签数	注日期: 2014 年 (检验测				
备注:(此处	(空台) [10] [10] [10]					

批准:

编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW151

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无硬块,呈均匀状态	无硬块,呈均匀状态	符合
2	涂膜外观		无开梨、无明显针 孔、无气泡	无开裂、无明显针 孔、无气泡	符合
3	低温稳定性		不结块、无组成物分 离、无凝聚	不结块、无组成物分 离、无凝聚	符合
4	初期干燥抗裂性		一 无裂纹	无裂纹	符合
	粘结强 度/MPa	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.9	合格
5		浸水后 (E、Si、 CE)	≥0.5	0.8	合格
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落; 不起泡; 无 裂纹; 无明显变色	不剥落; 不起泡; 无 裂纹; 无明显变色	符合
7	透水性 (B型)/mL		<2,0	1.2	合格
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明 显变形	无裂纹、无剥落、无 明显变形	符合
9	耐沾污性(白色和浅色)	立体状/級	≪3	2	合格
10	1-17-1-17-18-2	候性 和浅色)	250h 不起泡、不剥 落、无裂纹、粉化≤ 1级,变色≤2级	250h 不起泡、不剥落、无裂纹、粉化1 级,变色2级	合格

备注:(此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024