

报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201403BW017

样品名称:	环氧地坪中间漆	环氧地坪中间漆		
Sample Name		語		
委托单位: Client	北京市朝阳京石涂料厂			
检验类别:	委托检验			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M @012)建材质临认

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW017

第1页共2页

样品名称	环氧地坪中间漆	检验类别	委托检验		
任四台孙	WASSELL 1-18/2 PORTO DE LA CONTROL DE LA CON	10000000000000000000000000000000000000	100		
委托单位	北京市朝阳京石涂料厂	商标	心艺雅格		
生产单位	北京市朝阳京石涂料厂	等级	超網		
生产日期		样品编号	認能		
来样日期	2014年03月20日	规格型号			
样品数量	10kg	样品状态	双组份 无结块液体		
检验依据	JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》				
检验项目	1. 涂膜外观 2. 铅笔硬度 3. 抗冲击性 4.7d 拉伸粘结强度 5. 耐水性				
检验结论	*经检验,送检样品的涂膜外观、铅笔硬度、抗冲击性、7d 拉伸*结强度、耐水性的检验结果符合标准 JC/T 1015-2006 中薄涂型环氧树脂地面涂层材料的技术指标要求。*				
		签发日期: 2014年 (检验	05月20日 测试章)		
备注:(此处	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	0-07-0-07-04	William William		

批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW017

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (薄涂型环氧树脂 地面涂层材料)	检验结果	单项结论
	涂膜外观	平整、无刷痕、折 皱、针孔、气泡等 缺陷	平整、无刷痕、折 皱、针孔、气泡等 缺陷	符合
2	铅笔硬度/H		ない。	合格
3	抗冲击性, Φ50mm, 500g 的钢球	涂膜无裂纹、无剥 落	涂膜无裂纹、无剥 落	符合
545	7d 拉伸粘结强度/MPa	>2.0	2.2	合格
	耐水性	涂膜完整,不起泡、 不剥落,允许轻微 变色	涂膜完整,不起 泡、不剥落,不变 色	符合

(以下空白)

备注: 配比: 主剂(A): 固化剂(B)=4:1。

电话: 010-51164723

邮编: 100024