



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC359

样品名称:	瓷砖粘接剂	Ì
Sample Name		
受检单位: Client	北京博奧宏达科贸有限责任公司	141
检验类别:	抽样检验	4
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC359

第1页共2页

产品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	产品批号				
生产单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	生产日期	2013年02月			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥			
抽样人	王明轩 苏亮	规格型号	干粉型			
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 放射性(放射性比活度)					
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸胶料验结果符合标准 JC/T 547-2005 中部放射性(放射性比活度)的检验结体装修材料的技术指标要求,产销签发	普通型胶粘剂 果符合标准(与使用范围不 日期: 2013	(C1)的技术指标要求 B 6566-2010 中 A 类			

备注:(此处空白)

批准:

审核: 王芝州

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 Trabalisal Superhition and Research Control the Statisting Medicalis Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC359

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验项目 标准要求		检验结果	单项结论
	拉伸胺粘原强度/MPa	普通型	≥ 0.5	0.8	合格		
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	· 胶粘剂 (C1)	≥ 0.5	0.5	合格		
3 (放射性	A类	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.1	合格		
	(放射性比活度)		外照射指数 (Iγ)≤1.3	0.2	合格		

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。



电话: 010-51164723

邮编: 100024