



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW124

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块
Sample Name

委托单位: 涿鹿金瑞新型建材有限公司

Client


检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201407AW124

第1页共2页

A STATE OF THE STA	The state of the s	The same of the sa					
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	商标					
生产单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	等级	B07级 A5.0级				
生产日期	经的数据的	样品编号 ——					
来样日期	2014年07月04日	规格型号	B07级 A5.0级				
样品数量	1组	样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,送检样品的干GB 11968-2006 中 B07 級-合格验结果符合标准 GB 11968-2000级的检验结果符合标准 GB 862材料(制品)的技术指标要求。	品的技术指标要6中 A5.0 级的技 4-2012 中平板米	求;立方体抗压强度的检 术指标要求;燃烧性能等				

备注: 来样尺寸: 600 mm × 240 mm × 200mm、300 mm × 300 mm × 30mm

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW124

第2页 共2页

序号	检验项目 千密度/ (kg/m³)		标准要求 (B07級-合格品) ≤725		检验结果 700		单项 结论 合格
1							
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			≥ 5.0	≥4.0	5.1	4.8	
3	导热系数(千态)/[W/(m·k)]	< 0.18		0.18 (平均温度: 25.00℃)		合格
4 4 [A	燃烧	炉内温升/℃	≤30		454		合格
	性能等级	质量损失率/%	€50		3500		合格
	f 级 [A (A ₁) 级]	持续燃烧时间/s	12000		300		合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0		0.6		合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



电话: 010-51164723