



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW001

工 业 干 混 砂 浆

样品名称: 混凝土界面剂

Sample Name

委托单位: 汕头市美西干混砂浆有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW001

第1页 共2页

样品名称	混凝土界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	汕头市美西干混砂浆有限公司	商 标	美西
生产单位	汕头市美西干混砂浆有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	2015050102
来样日期	2015年06月03日	规格型号	MX-1102(双组份)
样品数量	粉: 20kg; 液 10kg	样品状态	粉状, 无结块 液态, 无分层
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年07月13日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW001

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	剪切粘 结强度 /MPa	7d		≥ 1.0	1.1	合格
		14d		≥ 1.5	1.6	合格
2	拉伸粘 结强度 /MPa	未处 理	7d	≥ 0.4	0.5	合格
			14d	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格
		热处理		≥ 0.5	0.6	合格
		冻融循环处理		≥ 0.5	0.5	合格
		碱处理		≥ 0.5	0.6	合格
(以下空白)						
备注：配比：A（粉）：B（液）=2：1（质量比）。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC