



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW192

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块 Sample Name

委托单位: 三河市宏胜通达工贸有限公司

Client

检验类别:______委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW192

第1页共2页

HE AND RESIDENCE TO SHARE			为1以六4以			
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验			
委托单位	三河市宏胜通达工贸有限公司	商标	545545			
生产单位	三河市宏胜通达工贸有限公司	等级	B06 A3.5			
生产日期	President of the second	样品编号	THE STATE OF THE S			
来样日期	2016年04月15日	规格型号	B06 A3.5			
样品数量	14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	样品状态	块状, 外观完好			
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》					
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数					
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准GB 11968-2006 中 B06 级-合格品的技术指标要求;立方体抗压强度的检验结果符合标准GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*					
			6年04月23日 检验测试章)			
备注:(此处空白)			为 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			

批准: 如双軍 核: 光羽

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

中区4億、10000

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW192

第2页共2页

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE							
序号	检验项目	标准要求 (B06级-合格品)		检验结果		单项 结论	
	千密度/ (kg/m³)	€625		616		合格	
2	立方体抗压强度/MPa	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
	(A3.5 级)	≥3.5	≥2.8	3.6	3.5		
3	导热系数(干态)/[W/(m·k)]	€0.16		0.15 (平均温度: 25.00℃)		合格	

(以下空白)

备注:(此处空白)