



150002283684



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW271



样品名称: 界面剂

Sample Name

委托单位: 涿州鑫益海建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150005232304

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW271

第 1 页 共 2 页

样品名称	界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 30 日	规格型号	25kg±0.5kg/桶
样品数量	20kg	样品状态	液态, 无分层
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW271

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理	14d	≥ 0.6	0.8	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。

