



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW151

201504DW151

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 苏州凯德亚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW151

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验
委托单位	苏州凯德亚建材有限公司	商 标	基佳
生产单位	苏州凯德亚建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 15 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 21 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1.放射性(放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装修材料的技术指标要求,产销与适用范围不受限制。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 29 日 (检验测试章)</p>		
备注:	生产批号: 059。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告
TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW151

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.1	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.1	合格
(以下空白)				
备注：(此处空白)				

