





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW179

样品名称:	橡胶止水带
Sample Name	
委托单位: Client	北京鸿运兴旺橡胶防水工程有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质龄认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW179

第1页共2页

1 0 2 10 2 (7	10.). 201505D W175	7	1火 六 4火		
样品名称	橡胶止水带	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鸿运兴旺橡胶防水工程有限公司	商标	兴旺		
生产单位	北京鸿运兴旺橡胶防水工程有限公司	等级			
生产日期	2013年05月18日	样品编号	HYXW-08		
来样日期	2013年05月24日	规格型号	(300×8)mm J 型		
样品数量	1*25	样品状态	试件		
检验依据	GB 18173.2-2000《高分子防水材料 第二部分 止水带》				
检验项目	1. 拉伸强度 2. 扯断伸长率 3. 撕裂强度				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸强度、扯闹合标准 GB 18173.2-2000 中止水带的物理。签发日期		技术指标要求。 第13年		
各注:(此处	※40ところのドエラウンスラナエグラ	(李音片服發对 多)			

备注:(此处空白)

批准: 大學 在 下 核: 王奘和 编制: 一十

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305BW179

第2页 共2页

序号	检验项目	☆验项目 标准要求 (J型)		单项结论
	拉伸强度, MPa	≥10		合格
2	扯断伸长率,%	≥300	347	合格
3	撕梨强度, kN/m	>25	27	合格

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024