



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW164

样品名称:	聚合物粘结砂浆			
Sample Name				

委托单位: 北京诚明嘉洋建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW164

第1页共2页

上、い、神子(エ	NO.): 201404AW104	第10 共20				
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商标	超調			
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等级	STATE OF THE			
生产日期	的超级路路	样品编号	24862			
来样日期	2014年04月09日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1, 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准JG149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
	签发日期: 2014 年 05 月 23 日 (检验测试章)					
备注:(此处	· 全部在3000年					
ATH A		- MHUTTAIN				

批准:

审核:

编制



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW164

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 1 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.84	合格。
認	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.71	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。