





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW282

样品名称: 砌筑砂浆 .
Sample Name

委托单位: 北京康瑞特建材加工厂
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW282

1 3 3 (140.): 201303AW282		第1页共2页			
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	ALTHUR THAT IS		
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商标	京砼达		
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等 级	M7.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月28日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 强度等级 2. 保水性				
检验结论	*经检验,送检样品的强度等级、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M7.5 干混砌筑砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 05 月 16 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

准: 批

核: 审

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW282

第2页共2页

			第 4 块 共 4 块	
序号	检验项目	标准要求 (M7.5 千混砌筑砂浆)	. 检验结果	单项结论
HS.	强度等级/MPa	M7,5	8.6	合格
2	保水性/%	≥88	90	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.13。