



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW196

# 

样品名称:	聚氨酯直埋保温管	Ì
Sample Name		
委托单位: Client	北京潞龙盛世保温材料有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW196

第1页 共2页

上,只知 2(1	NO.): 201304AW190	DELTHI	第1次六4次		
样品名称	聚氨酯直埋保温管	检验类别	委托检验		
委托单位	北京潞龙盛世保温材料有限公司	商标	是超過		
生产单位	北京潞龙盛世保温材料有限公司	等级			
生产日期		样品编号	指認識		
来样日期	2013年04月16日	规格型号	ф 325×60		
样品数量	1组	样品状态	块状, 外观完好		
检验依据	GB/T 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 CJ/T 114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》				
检验项目	1. 保温层(泡沫密度、导热系数、吸水率)				
检验结论	*依据标准 GB/T 50404-2007 为保温层(泡沫密度、导热系数、吸水单中的技术指标要求。*	率)的检验结果? E日期: <b>201</b> 3	符合标准 CJ/T 114-200年 06 月 05 日		
			2验测试章 2		
备注: (此处	(五月)石上中山下中山石工中山上	497761	0.000		

批

也址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW196

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
		泡沫密度,kg/m³	≥60	61	合格
	保温层	导热系数, W/(m·K)	≤ 0.033	0.032(平均温 度; 50.00℃)	合格
	13	吸水率,%	≤10	8.6	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024