



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC183

样品名称: 粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 石家庄澳彤建筑材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC183

第 1 页 共 2 页

产品名称	粘结砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	生产日期	2014 年 09 月
生产单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	—
抽样日期	2014 年 10 月 26 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 2084-2011《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与混凝土板) 2. 拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2084-2011 中 粘结砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 12 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC183

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (粘结砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与混凝土板) /MPa	标准试验条件	≥ 0.6	0.86	合格
		浸水后	≥ 0.4	0.75	合格
2	拉伸粘结强度 (与挤塑聚苯板) /MPa	标准试验条件	≥ 0.20	0.21, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
		浸水后	≥ 0.20	0.20, 破坏界面在挤塑聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		≥ 2	2.0	合格
(以下空白)					

