



# 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW105

样品名称: A型复合轻集料 Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

REPORT

中心编号(No.): 201602AW105 第1页 共2页					
样品名称	A型复合轻集料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标			
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级	A型。		
生产日期		样品编号	弱網		
来样日期	2016年02月01日	规格型号	STEPPE STEPPE		
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物, 无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 A型 (用于屋面找坡层或抗压强度要求≤1.0MPa 的楼面)的技术指标要求。*				
	The state of the s				
	签发日期: 2016年 07月 08日 (检验测试章)				
备注:(此处空句)		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			

批准: Jams

制: 乙土

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW105

第2页 共2页

STATE OF THE PARTY OF	3 (1.0.)	<b>第4次 六4</b> 次		
序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 A 型 (用于屋面 找坡层或抗压强度要求 ≤1.0MPa 的楼面)]	检验结果	单项结论
弱	千密度/ (kg/m³)	≤600	496	合格
2	抗压强度/MPa	≥1.5	1.6	合格
132	导热系数/[ W/(m·K)]	<b>6.0 €0.1</b>	0.1(平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.80。