





检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC371

样品名称:	聚合物粘结砂浆	1
Sample Name		
受检单位: Client	北京恒鑫腾达建筑材料中心	
检验类别:	抽样检验	
检验类别: Test Type	抽样检验	947

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC371

第1页共2页

	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	THE PROPERTY	第1次六4次				
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2013年02月				
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型				
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫				
抽样人	王明轩 苏亮	等级					
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	10kg				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t - 23 - 23 -				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间						
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准JG 149-2003 中胶彩剂的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 06 月 08 日 (检验测试章)						

准:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC371

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.87	合格
認		耐水	>0.40	0.72	合格
200	(与膨胀聚苯板)	原强度	≥ 0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10; 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
	THE THE PARTY OF T			The state of the s	The state of the s

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

