



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW125



样品名称: 建筑乳液

Sample Name

委托单位: 北京维一诺化工科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
2012003084M 2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW125

第 1 页 共 2 页

样品名称	建筑乳液	检验类别	委托检验
委托单位	北京维一诺化工科技有限公司	商 标	维一诺
生产单位	北京维一诺化工科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 06 日	规格型号	50kg/桶
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JC/T 1017-2006 《建筑防水涂料用聚合物乳液》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 冻融稳定性 3. 钙离子稳定性 4. 机械稳定性 5. 贮存稳定性 6. 吸水率 7. 耐碱性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的容器中状态、冻融稳定性、钙离子稳定性、机械稳定性、贮存稳定性、吸水率、耐碱性的检验结果符合标准 JC/T1017-2006 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 05 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW125

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	容器中状态	均匀液体, 无杂质、 无沉淀、不分层	均匀液体, 无杂质、 无沉淀、不分层	符合
2	冻融稳定性 (3 次循环, -5℃)	无异常	无异常	符合
3	钙离子稳定性 (0.5%CaCl <sub>2</sub> 溶液, 48h)	无分层, 无沉淀, 无 絮凝	无分层, 无沉淀, 无 絮凝	符合
4	机械稳定性	不破乳、无明显絮凝 物	不破乳、无明显絮凝 物	符合
5	贮存稳定性	无硬块、无絮凝、无 明显分层和结皮	无硬块、无絮凝、无 明显分层和结皮	符合
6	吸水率(24h)/%	≤ 8.0	7.1	合格
7	耐碱性 (0.1%NaOH 溶液, 168h)	无起泡、溃烂	无起泡、溃烂	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry