

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC305

样品名称:	面砖柔性粘结剂	
Sample Name		
受检单位: Client	南通市通燃建材有限公司	
检验类别:	型式检验	祖

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质陷认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC305

第1页共2页

产品名称	面砖柔性粘结剂	检验类别	型式检验		
受检单位	南通市通燃建材有限公司	生产日期	2014年02月		
生产单位	南通市通燃建材有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	STEPHEN STEP		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	45375		
抽样日期	2014年03月20日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》				
检验项目	1. 拉伸粘结强度 2. 晾置时间为 20min 的拉伸胶粘强度 3. 横向变形 4. 滑移				
检验结论	*依据标准 JC/T 547-2005 规目的检验结果符合标准 DG/TJ(标要求。*	08-2138-2014 中面 签发日期: 2 014	砖柔性粘结剂的技术才		
备注:(此	(金白) 日日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	10 P 1 3 P 10 P	特别试 在		





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC305

第2页共2页

序号	检验功	目	标准要求 (面砖柔性 粘结剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度,	原强度	>0.50	0.85	合格
		耐水强度		0.52	合格
	MPa	耐温强度		0.61	合格
		耐冻融强度		0.52	合格
2	晾置时间为 20min 的 拉伸胶粘强度, MPa		≥ 0.50	0.84	合格
3	横向变形,mm		≥2.5	2.6	合格
4	滑移, mm		€0.5	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。



电话: 010-51164723

邮编: 100024