



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW014



样品名称: 耐碱玻璃纤维网格布

Sample Name

委托单位: 唐山市丰润区汇佳保温材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW014

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐碱玻璃纤维网格布	检验类别	委托检验
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	商 标	—
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 16 日	规格型号	160g/m ²
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 04 月 27 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW014

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥130	161	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	898	合格
		纬向	≥750	1004	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	67	合格
		纬向	≥50	69	合格
4	断裂应变/%	经向	≤5	4.1	合格
		纬向	≤5	3.9	合格
(以下空白)					
备注：(此处空白)					