

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW117

国外对扩展区

样品名称:	干混地面砂浆	170
Sample Name		
委托单位: Client	唐山津盾建材有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type	1224-623-623-6224-622-622	HPTH

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M Qm2)建材质监认字(24年)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW117

第1页共2页

样品名称	干混地面砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	唐山津盾建材有限公司	商标	津盾		
生产单位	唐山津盾建材有限公司	等级	M25		
生产日期	2014年05月03日	样品编号			
来样日期	2014年05月12日	规格型号	理智慧		
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 2h 稠度损失率 4. 28d 抗压强度				
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混地面砂浆 M25 的技术指标要求。				
检验结论					
2011年	签发日期: 2014年06月16日				
	क्षानुकान्य	出来的一个	验测试章)		

备注:(此处空白)

批 准: (

审核: 7以外

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW117

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混地面砂浆 M25)	检验结果	单项结论
31	保水率/%	≥88	98	合格
2	凝结时间/h	3~9	4.0	合格
3	2h 稠度损失率/%	∫ ≤30	25	合格
4	28d 抗压强度/MPa	≥25.0	46.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.14。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723