

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW118

样品名称:	砌筑砂浆	
Sample Name		
委托单位: Client	唐山津盾建材有限公司	
检验类别:	委托检验	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质器以字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW118

第1页共2页

P心拥亏(IV	0.): <u>201403DW118</u>		P THUT ANY			
样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山津盾建材有限公司	商标	津盾			
生产单位	唐山津盾建材有限公司	等级	指語記			
生产日期	2014年05月03日	样品编号	经结合			
来样日期	2014年05月12日	规格型号	理能是			
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 2h 稠度损失率 4. 28d 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑矿浆 M25 的技术指标要求。*					
		签发日期: 2	014年06月16(检验测试章)			

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 75501

编制:



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW118

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普 通砌筑砂浆 M25)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥88	95	合格
2	凝结时间/h	3~9	8.5	合格
3	2h 稠度损失率/%	/ ≤30	13	合格
4	28d 抗压强度/MPa	≥25.0	26.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.16。



电话: 010-51164723

邮编: 100024