



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW159

 样品名称:
 恒泰水泥彩瓦

 Sample Name
 三河恒泰彩色水泥瓦厂

 委托单位:
 三河恒泰彩色水泥瓦厂

 Client
 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

MA (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No) · 201607AW159

第1页共3页

A COLUMN						
样品名称	恒泰水泥彩瓦	检验类别	委托检验			
委托单位	三河恒泰彩色水泥瓦厂	商标	如组织			
生产单位	三河恒泰彩色水泥瓦厂	等级	部類語			
生产日期	第229 999	样品编号	经结合			
来样日期	2016年07月28日	规格型号	424mm×337mm			
样品数量	20片	样品状态	块状 子 22			
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》					
检验项目	1. 承載力 2. 吸水率 3. 外观质量 4. 抗冻性能					
检验结论	*经检验,送检样品的承载 波形屋面瓦 (d>20,b ₁ ≥300) 抗冻性能的检验结果符合标准) 的技术指标要求; JC/T 746-2007 的技术	吸水率、外观质量			

准:

编制:光亮

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW159

第2页共3页

序号	超	检验项目	标准要求	检验结果 3100 8.2	单 结 合 格 合 格
1	[波形屋	承載力/N 面瓦 (d>20, b _l ≥300)]	≥1800		
2		吸水率/%	≤10.0		
	为有的有效。 分别的有效。 分别是有效。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有。 一是有	掉角 /mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	はなる
		瓦爪残缺	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合
		边筋残缺	边筋短缺、断 裂:不允许	无边筋残缺	符合
		擦边长度(在瓦正表面上 造成的破坏宽度小于 5mm者不计)/mm	不得超过30	300	合格
			不允许	无裂纹	符合
		分层	不允许	无分层	符合

(下一页续)

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AW159

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项 结论	
なおり		掉角 /mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	特合	
	抗性(次融环	质量	瓦爪残缺	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合
			边筋残缺	边筋短缺、断 裂: 不允许	无边筋残缺	符合
			擦边长度(在瓦正 表面上造成的破坏 宽度小于 5mm 者 不计)/mm	不得超过30		合格
			18.848.181	不允许	无裂纹	符合
			分层	不允许	无分层	符合
	[波形		承載力/N 沙屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)]	≥1800	2200	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com