



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW109



样品名称: 石墨聚合物 XPS 保温板

Sample Name

委托单位: 北京五洲泡沫塑料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW109

第 1 页 共 2 页

样品名称	石墨聚合物 XPS 保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	商 标	五洲
生产单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 08 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》		
检验项目	1. 导热系数		
检验结论	<p>* 经检验, 送检样品的导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X150 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 10 月 14 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW109

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (X150)	检验结果	单项结论
1	导热系数 W/(m·K)	≤0.028	0.023(平均温度 10.00℃)	合格
(以下空白)				
DMTC				
备注: (此处空白)				

