

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW142

201504DW142

样品名称: 嵌缝石膏

Sample Name

委托单位: 长兴力凡建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
National Building Materials Industry Center for Quality Supervision and Test





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW142

第 1 页 共 2 页

样品名称	嵌缝石膏	检验类别	委托检验
委托单位	长兴力凡建材有限公司	商 标	艾德睿筑
生产单位	长兴力凡建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 21 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 2075-2011 《嵌缝石膏》		
检验项目	1. 凝结时间      2. 施工性      3. 保水率      4. 抗拉强度 5. 打磨性      6. 抗裂性      7. 抗腐化性		
检验结论	*经检验, 送检样品的凝结时间、施工性、保水率、抗拉强度、打磨性、抗裂性、抗腐化性的检验结果符合标准 JC/T 2075-2011 的技术指标要求。*		
备注: 生产批号: 081。		签发日期: 2015 年 07 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW142

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	凝结时间 /min	初凝	$\geq 40$	52	合格
		终凝	$\leq 120$	90	合格
2	施工性		刮抹无障碍、不打卷	刮抹无障碍、 不打卷	合格
3	保水率/%		$\geq 85$	96	合格
4	抗拉强度/MPa		$\geq 0.60$	0.68	合格
5	打磨性/g		0.2~1.0	0.8	合格
6	抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
7	抗腐化性		无变色、无霉变、无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合
(以下空白)					
备注：配比：粉料水=1.0：0.30。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry