

20120300

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC173

样品名称: 料结砂浆 2000

Sample Name

受检单位: 北京龙熙达建材厂

Client

检验类别:097309730914检验507750973097

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



20120030844 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC173

第1页共2页

	经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与水泥砂浆)的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。 签发日期: 2015 年 03 月 30 日 (检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆)					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	Server Se			
抽样日期	2015年02月06日	抽样数量	10kg			
抽样人	王明轩、陈嘉宇	等一级				
抽样地点	企业成品库房	路衛				
生产单位	北京龙熙达建材广	规格型号	TENESTE SERVE			
受检单位	北京龙熙达建材厂	生产自期	2015年01月			
产品名称	料结砂浆 古中日古中	检验类别	抽样检验27007			

批准:

审核: 1420

编制:多二十十

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC173

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度	原强度	≥0.60	20.85	
	(与水泥砂浆) /MPa		≥0.40	0.66	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。

电话: 010-51164723

邮编: 100024