



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW145

201504DW145

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 长兴力凡建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012093084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW145

第 1 页 共 2 页

样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	长兴力凡建材有限公司	商 标	艾德睿筑
生产单位	长兴力凡建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 21 日	规格型号	C1 型
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 4. 热老化后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*		
备注: 生产批号: 081。		签发日期: 2015 年 06 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW145

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	$\geq 0.5$	1.5	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	1.2	合格
3	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	1.2	合格
4	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	0.9	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	$\geq 0.5$	1.5	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.20。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry