



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201709BW137

样品名称:	硅面防霉内墙面面层		
Sample Name			
委托单位: Client	北京朴实建筑科技有限公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究单心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201709BW137

第1页共3页

中心辆亏(1)	(0.): <u>201709BW137</u>		おしたパラス
样品名称	硅面防霉内墙面面层	检验类别	委托检验
委托单位	北京朴实建筑科技有限公司	商标	
生产单位	北京朴实建筑科技有限公司	等 级	
生产日期		样品编号	
来样日期	2017年09月20日	规格型号	液状
样品数量	15kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙 GB 18582-2008《室内装饰装修材料	·涂料》 内墙涂料中有害	物质限量》
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低 5. 涂膜外观 6. 耐碱性 7. 耐洗 9. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 11. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 12. 可溶性重金属 (铅 Pb、锅 Cd、	.刷性 8. 对比。 10. 游离甲 络 Cr、汞 Hg)	<b>华</b> ,日本,
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态 於膜外观、耐碱性、耐洗刷性 GB/T 9756-2009 中内墙面漆 (合格品性有机化合物含量 (VOC)、游离甲可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 GB 18582-2008 中水性墙面涂料的粉签	、对比率的检 b)的技术指标要 醛、苯、甲苯、 Cr、汞 Hg) 的 技术指标要求。 发口期: 2017	验结果符合标; 送检样品的挥发 乙苯、二甲苯总和检验结果符合标;

备注:(此处空白)

批准: 数 编制:黄素的

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BW244

第2页共3页

序号	检验项目	短项目 标准要求 内場面漆(合格品)		单项结论
1	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后 呈均匀状态	符合
2	施工性	施工性 刷涂二道无障碍		符合
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	_/	0.7	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
7	耐洗刷性/次	≥300	300	合格
8	对比率 (白色和浅色)/%	≥0.90	0.91	合格

(下一页续)

备注:(此处空白)

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201709BW137

第3页 #3页

序号	检验项目		标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论
9	挥发性有机化合物含量 (VOC)/(g/L)		≤120	未检出	合格
10	游离甲醛/(mg/kg)		≤100	8	合格
11	苯、甲苯、乙苯、二甲苯 总和/(mg/kg)		≤300	未检出	合格
12	可溶性重金 属/(mg/kg)	铅 Pb	/	2.3	合格
		镉 Cd	€75	未检出	合格
		铬 Cr	≤60	2.2	合格
		汞 Hg	€60	未检出	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

#### 说 明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



