



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW280

样品名称:	外墙抗裂柔性腻子		
Sample Name			
委托单位: Client	北京康瑞特建材加工厂		
检验类别:	委托检验		
Test Type	生的方式是自己生命与其实自己生命。		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



A STATE OF



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW280

第1页共2页

			节1次 六4次			
样品名称	外墙抗裂柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商标	京砼达			
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等级				
生产日期	是我的理解	样品编号	4573576			
来样日期	2013年03月28日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T157-2009中柔性(R)的技术指标要求。*  签发日期: 2013 年 05 月 16 日 检验测试章)					

备注: (此处空白)

准: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW280

第2页共2页

TH	UT AT BUT THE	-		35 4 J	第4次 共4次	
序号	检验项目 耐水性 (96h)		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论	
開			无异常	无异常	合格	
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.69	合格	
33	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

,以