



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW323

西州外市

样品名称:	硬泡聚氨酯保温防水材料
Sample Name	
委托单位:	东方富神化工科技(北京)有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	रव्यवस्थानसभावस्था

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW323

第1页共2页

The second secon					
样品名称	硬泡聚氨酯保温防水材料	检验类别	委托检验		
委托单位	东方富神化工科技(北京)有限公司	商标	东方富神		
生产单位	东方富神化工科技(北京)有限公司	等级			
生产日期	超超级超级	样品编号			
来样日期	2014年03月21日	规格型号	50mm 厚		
样品数量	5m <sup>2</sup>	样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》				
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 拉伸粘结强度 6. 吸水率 7. 氧指数				
	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 50404-200°中外墙用(I型)喷涂硬泡聚氨酯的技术指标要求。*				
检验结论		(A)	祖母老		
	签发日期: 2014年07月02日				
26524		The state of the s	则试章)		
备注: (此处	(室面)是1000年100日	るの人は報	(国章 等)		

批准是如子审

3930

编制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW323

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 [外墙用(I型) 喷涂硬泡聚氨酯]	检验结果	单项结论
de	密度,kg/m³	≥35	36	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa	>150	162	合格
3	导热系数, W/(m·K)	≤0.024	0.023(平均温 度: 25.00℃)	合格
4	尺寸稳定性 (70℃, 48h), %	≤1,5	1.1	合格
55	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆,常温), MPa	≥0.10 并且破坏 部位不得位于粘 结界面	0.11, 喷涂硬泡 聚氨酯破坏	合格
6	吸水率,%	300€3	2.6	合格
7	氧指数,%	> 26	28	合格

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723