





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW241

样品名称:	抹灰砂浆		
Sample Name			
委托单位:	北京鑫磊宏达建筑涂料厂		
Client		Tr.	
检验类别:	委托检验	語	
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW241

第1页共2页

THE PARTY OF THE P			20 1 20 1 2 20		
样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鑫磊宏达建筑涂料厂	商标			
生产单位	北京鑫磊宏达建筑涂料厂	等级			
生产日期	2013年05月03日	样品编号			
来样日期	2013年05月24日	规格型号	干粉型 DP5.0		
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》				
检验项目	1. 放射性(放射性比活度)				
	经检验,送检样品的放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围之受限制。				
检验结论			★ Manual Manua		
	签发日期: 2013 年 06 月 06 日 (检验测试章)				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 万英机

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW241

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (A类)	检验结果	单项结论
	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I _{Ra})≤1.0	0.2	合格
		外照射指数 (Iγ)≤1.3	0.4	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)