



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW002

样品名称:	玻珠无机活性墙体保温隔热材料		
Sample Name			
委托单位:	西藏留佳商贸有限公司		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





由心编号(No.), 201307DW002

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

1. (T) C till 2 (T)	10.). 2013071 11 002	A. I. P. E. P. L.		
样品名称	玻珠无机活性墙体保温隔热材料	检验类别	检验类别 委托检验	
委托单位	西藏留佳商贸有限公司	商标		
生产单位	西藏留佳商貿有限公司	等级		
生产日期	38年18年18日4日	样品编号	是說	
来样日期	2013年07月03日	规格型号		
样品数量	20kg	样品状态	粉末+颗粒	
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》			
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能级别			
	经检验,送检样品所检项目的检中 II 型的技术指标要求。	验结果符合标准 G	B/T 20473-2006	
检验结论			文混 砂拳	

签发日期:

2013 年 08 月 15 日 (检验测试章)

第1页共2页

备注: (此处空白)

批准:

审核: 于李小

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW002

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301~400	390	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.85	合格
3	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]	≤0.085	0.084 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	燃烧性能级别	应符合 GB 8624 规 定的 A 级要求	A 级	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0:1.2。



电话: 010-51164723

邮编: 100024