

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW261

样品名称:	聚合物粘结砂浆			
Sample Name				
委托单位: Client	唐山市丰润区汇佳保温材料厂			
检验类别:	委托检验			
Test Type	2246224524524524524			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW261

THE PARTY	201 102HW201	界	一		
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	商标			
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年02月24日	规格型号	干粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间				
	*经检验,送检样品所检项目的检 剂的技术指标要求。*	验结果符合标准JG	149-2003 中胶粘		
检验结论	签发日	期: 2014年04	月 28 日		
各注, (此外)	1.404.1.404.1.404.1.404.1 1.404.1.464.7.461.904.3	(检验测)	八早加		

备汪: (此处空白)

批准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW261

ハカリてんでして、	70	第 2 贝 共 2 贝		
检验项目	額	标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.81	合格
/MPa	耐水	≥ 0.40	0.64	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥ 0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	(与水泥砂浆) /MPa  耐水  拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa  耐水	拉伸粘接强度	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

