



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402BC164

DMTC

样品名称: 弹性建筑涂料

Sample Name

受检单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402BC164

第 1 页 共 3 页

产品名称	弹性建筑涂料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	生产日期	2014 年 02 月 19 日
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	博美尔
抽 样 人	张嫚 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2014 年 02 月 20 日	抽样数量	5kg
样品状态	无结块液体	抽样基数	2t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 对比率 6. 低温稳定性 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 耐洗刷性 10. 涂层耐温变性 11. 耐沾污性 12. 拉伸强度(标准状态) 13. 断裂伸长率 14. 耐人工老化性		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中外墙的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 04 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

张 权

审 核:

王 帆

编 制:

张 权

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402BC164

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	合格
2	施工性	施工无障碍	施工无障碍	合格
3	涂膜外观	正常	正常	合格
4	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.6	合格
5	对比率	≥ 0.90	0.90	合格
6	低温稳定性	不变质	不变质	合格
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	合格
8	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	合格
9	耐洗刷性/次	≥ 2000	2000	合格
10	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	合格
11	耐沾污性(5次)/%	< 30	24	合格
12	拉伸强度/MPa (标准状态)	≥ 1.0	1.2	合格
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402BC164

第 3 页 共 3 页

第 5 页 共 5 页

序号	检验项目		标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
13	断裂伸长率/%	标准状态下	≥200	262	合格
		-10℃	≥40	78	合格
		热处理	≥100	145	合格
14	耐人工老化性		400h 不起泡、不剥落、无裂纹粉化≤1级, 变色≤2级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹粉化 1 级, 变色 2 级	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry