



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW170



样品名称:	欧洛克硅藻泥涂料
Sample Nam	196796767676767676796796796

委托单位: 佛山市宁江建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW170

第1页共2页

		THU THUS	5年07月10日 (检验测试章)			
检验结论		親親語				
	*经检验,送检样品的容器中,表干时间、耐碱性(48h)、粘结强度的技术指标要求。*					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 初期干燥抗裂性(6h) 4. 表干时间 5. 耐碱性(48h) 6. 粘结强度					
检验依据	JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》					
样品数量	2kg	样品状态	无结块粉状			
来样日期	2015年05月19日	规格型号	語語			
生产日期	2015年05月14日	样品编号				
生产单位	佛山市宁江建材有限公司	等。级				
委托单位	佛山市宁江建材有限公司	商标	欧洛克涂料			
样品名称	欧洛克硅藻泥涂料 检验类别		委托检验			

备注: (此处空白)

批

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW170

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
報	容器中状态		粉状、无结块	粉状、无结块	2000年
遊	語語	施工性との行	易混合均匀、施工 无障碍	易混合均匀、施工 无障碍	符合
	初期干燥抗裂性(6h)		是是製金工		
路路	表干时间/h		/ ≤2		合格
<b>155</b>	耐碱性 (48h)		无起泡、裂纹、剥 落, 无明显变色	无起泡、裂纹、剥 落, 无明显变色	
	粘结 强度	标准状态	≥0.50	F 11.20	经验
	/MPa	浸水后	≥0.30	52.0.80	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.80。