



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW004

DW004

样品名称: 聚合物水泥防水砂浆

Sample Name

委托单位: 曹县盛玛特新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW004

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚合物水泥防水砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	曹县盛玛特新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 07 月 15 日	规格型号	—
样品数量	20kg	样品状态	粉料+液体
检验依据	JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》		
检验项目	1. 凝结时间    2. 抗渗压力    3. 抗压强度    4. 抗折强度 5. 柔韧性    6. 粘结强度    7. 耐碱性    8. 耐热性 9. 抗冻性    10. 收缩率    11. 吸水率    12. 外观		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目检验结果符合标准 JC/T 984-2011 中 I 型的技术指标要求。*  签发日期: 2014 年 09 月 22 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW004

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 5 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论	
1	凝结 时间	初凝, min	$\geq 45$	380	合格	
		终凝, h	$\leq 12$	10	合格	
2	抗渗压 力, MPa	涂层 试件	7d	$\geq 0.4$	0.5	合格
		砂浆 试件	7d	$\geq 0.8$	1.2	合格
			28d	$\geq 1.5$	1.5	合格
3	抗压强度, MPa		$\geq 18.0$	18.3	合格	
4	抗折强度, MPa		$\geq 6.0$	7.2	合格	
5	柔韧性 (横向变形能力), mm		$\geq 1.0$	1.4	合格	
6	粘结强 度, MPa	7d	$\geq 0.8$	0.8	合格	
		28d	$\geq 1.0$	1.5	合格	
7	耐碱性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合	
8	耐热性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合	
9	抗冻性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合	
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW004

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
10	收缩率, %	$\leq 0.30$	0.18	合格
11	吸水率, %	$\leq 6.0$	4.4	合格
12	外观	液体经搅拌后 均匀无沉淀; 粉 料为均匀、无结 块的粉末	液体均匀无沉 淀; 粉料为均 匀、无结块的粉 末	符合
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 液=1.0: 0.27。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

