



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW122

20141212

样品名称: 考丽雅液体理石漆

Sample Name

委托单位: 大连考丽雅科技开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW122

第1页 共2页

样品名称	考丽雅液体理石漆	检验类别	委托检验
委托单位	大连考丽雅科技开发有限公司	商 标	考丽雅
生产单位	大连考丽雅科技开发有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 11 月 28 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 04 日	规格型号	外墙
样品数量	2kg	样品状态	粘稠液体
检验依据	JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 干燥时间 3. 低温稳定性 4. 耐碱性 5. 耐水性 6. 涂层耐温变性 7. 耐沾污性(5次)		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、干燥时间、低温稳定性、耐碱性、耐水性、涂层耐温变性、耐沾污性(5次)的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中外墙的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW122

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
1	施工性	施工无障碍	施工无障碍	符合
2	干燥时间(表干)/h	$\leq 2$	0.8	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
5	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
6	涂层耐温变性(5次循环)	无异常	无异常	符合
7	耐沾污性(5次)/%	$\leq 30$	25	合格
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry