检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW152

样品名称:	质感涂料	
Sample Name		125
委托单位: Client	北京通达利建筑材料厂	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建林质松

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW152

第1页 共3页

1 0 >10 2 (1	10.): 201311BW132	HOMALHID	弗1贝 共3贝
样品名称	质感涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级	
生产日期		样品编号	
来样日期	2013年11月25日	规格型号	11型
样品数量	3kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层	《材料》	
检验项目	1. 容器中的状态 2. 涂膜外观 3 5. 初期干燥抗裂性 6. 粘结强度 9. 耐冲击性 10. 耐沾污性 11. 品	7. 耐水性	8. 耐碱性
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验型的技术指标要求。* 签发	6	JC/T 2079-2011 中 II 年 01 月 21 日
备注:(此处		200	检验测试章

批准:

编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW152

第2页共3页

序号	检验	项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	容器中的状态		无结块,呈均匀状态	无结块, 呈均匀 状态	符合
2	涂膜外观		无开梨, 颜色均匀一 致	无开裂, 颜色均 匀一致	符合
3	干燥时间(表干)/h		€3	0,6	合格
4	低温贮存稳定性		无结块、无凝聚、无 组成物分离	无结块、无凝聚、 无组成物分离	符合
5	初期干燥抗裂性 (6h)		无裂纹	无裂纹	符合
6	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.60	0.81	合格
		耐水处理	≥ 0.40	0.61	合格
		冻融循环 处理	≥ 0.25	0.48	合格
7	耐水性 (7d)		涂层无起鼓、开裂、 剥落,允许轻微变色	无起鼓、开梨、 剥落, 无变色	符合
8	耐碱性 (7d)		涂层无起鼓、开裂、 剥落,允许轻微变色	无起鼓、开裂、 剥落, 无变色	符合
9	耐冲击性		无裂纹、剥落以及明 显变形	无裂纹、剥落、 无明显变形	符合
10	耐沾污性(白色或浅色)/%		≤30	24	合格



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201311BW152

AL PRINCIPLE	THE WINDS	With the Park of the Park of the Park	第3贝共3贝		
序号	PAR	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
11 耐候性	耐候性	老化时间/h	400	400	合格
		外观	不起泡,不剥 落,无裂纹	不起泡,不剥 落,无裂纹	符合
		粉化/级	€13	1 2 2 3	合格
		变色 (白色或浅色)/级	<2	2	合格
12 柔素		热处理 (5h)	直径 50mm, 无裂纹	无製纹	符合
		低温处理 (2h)	直径 100mm, 无裂纹	无製纹	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

