



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW260

样品名称:	耐碱玻璃纤维网格布			
Sample Name				
委托单位:	唐山市丰润区汇佳保温材料厂			
Client				
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW260

第1页共2页

1 D Sto 2 (1	10.7. 2011021111200		23 . 27			
样品名称	耐碱玻璃纤维网格布	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	商标				
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等 级				
生产日期	建筑和新疆	样品编号	1923991			
来样日期	2014年02月24日	规格型号	160g/m ²			
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外	一墙外保温系统》				
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
	经检验,送检样品所检项目的 网布的技术指标要求。	检验结果符合标	准 JG 149-2003 中耐			
检验结论			温砂老公			
	签发	日期: 2014年	LACE FOR			
备注:(此处空白)						

批 准: (

制:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料 业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW260

第2页 共2页

序号	检验项目 单位面积质量/(g/m²)		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论	
			≥130	162	合格	
2	耐碱断裂强力/	经向	>750	1023	合格	
胡	(N/50mm)	纬向	≥750	1131	合格	
3 耐碱断多	耐碱断裂强力保留率	经向	≥50	71	合格	
	1%	纬向	>50	73	合格	
4	断裂应变/%	经向	<5 <5	4.3	合格	
		纬向	±3.55	4.0	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

