

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC281

样品名称:	外墙保温粘结砂浆
Sample Name	न्यस्तिक स्थानिक स्थान
受检单位: Client	三河市福山绿洲新型建材有限公司
检验类别:	型式检验
Test Type	345254525453455455

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.)。201602AC28

I WHE THE	No.): 201602AC281	第一第	页 共 2 页		
产品名称	外墙保温粘结砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	和祖母		
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房 000000000000000000000000000000000000	商标			
抽样人	陈嘉宇、谷冰莹、白色、白色、	等级			
抽样日期	2016年02月29日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉狀,无结块	抽样基数	51		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间				
	经检验, 抽检样品所检项目的检, 粘剂的技术指标要求。	验结果符合标	准 JG 149-2003 中居		
检验结论					
	签发日期: 2016年 05月 10日				
通常	上海上海上海上海上海上海 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
注:(此处》	\$15-912-912-912-912-912-912-912-912-912-912	中人學	ALCO VOLE		

准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC281

ALIC	PARTYAR	第4页 共2页			
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 【 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0,60	0.88	合格
は		耐水	≥0.40	0.77	合格
2	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
THU	ABOVE	LY BUTT	CINET CONT.		Challe Total

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

建筑材料工业技术监督研究中心