

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143

国的对抗区

样品名称:	通用瓷砖胶	100
Sample Name		
委托单位: Client	广州立可邦建材有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		22

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143

第1页 共2页

1 2 -14 3 (1	10.): 201403B W 143	THE TOTAL	第1贝 共 2 贝		
样品名称	通用瓷砖胶	检验类别	委托检验		
委托单位	广州立可邦建材有限公司	商标	连起		
生产单位	广州立可邦建材有限公司	等级			
生产日期		样品编号	相相相		
来样日期	2014年05月16日	规格型号	C1型		
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度				
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 C1 型的技术指标要求。				
检验结论	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
	签发日期: 2014年07月15日				
<i>t</i> :	TASTASTASTAS	1 1000	验测试章列		
备注:(此处	图 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	39-27-20	验测试剂		

批 准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW143

第2页 共2页

			7, - 2, 7, - 2,	
序号	检验项目	标准要求 (普通型胶粘剂 C1型)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	1.3	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的拉伸胶粘强 度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘 强度/MPa	≥ 0.5	27.1.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.25。