





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AC002

样品名称:	动筑砂浆 1000000000000000000000000000000000000			
Sample Name				
受检单位:	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司			
Client				
检验类别:	抽样检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AC002

第1页共2页

1 7 5 14	10.). 201500110002	1 20 1	火 六 4 火		
产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	生产日期	2013年05月		
生产单位	北京奋飞伟业建筑材料有限责任公司	规格型号	千粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	兰许 0000		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	M5		
抽样日期	2013年06月05日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 6 55		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》				
检验项目	1. 强度等级 2. 凝结时间 3. 保水性 4. 拌合物密度 5. 放射性(放射性比活度)				
检验结论	*经检验,抽检样品的强度等级、凝结时间、保水性、拌合物密度的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M5 干混砌筑砂浆的技术指标要求;放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*  签发日期: 2013 年 07 月 05 日				
结形器	金友日期		Limber 1		
THEY		一大7世 201	则试章工		

备注: (此处空白)

制:

检验测试章

批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AC002 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
湖	强度等级/MPa	語	M5	5.8	合格
2	凝结时间/h	M5 干混砌 銃砂浆	3~8	4.75	合格
3	保水性/%		→ >88	90	合格
4	拌合物密度/(kg/m³)		≥1800	2140	合格
5	放射性 (放射性比活度)	A 类	内照射指数 (T <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	0.1	合格
			外照射指数 (Iy) ≤1.3	0.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



检验单位地址; 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723