

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC269

样品名称: 描固件
Sample Name

受检单位: 山东天地大建材科技有限公司
Client

检验类别: 型式检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC269

第1页共2页

| D > 100 3 (T | O.J. ZOT TODITOLOS | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|--|--|--|
| 产品名称 | 織固体とよるとなるとなると | 检验类别 | 型式检验 | | | |
| 受检单位 | 山东天地大建材科技有限公司 | 生产日期 | 2014年01月 | | | |
| 生产单位 | 山东天地大建材科技有限公司 | 规格型号 | 和犯罪 | | | |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商标 | TDD | | | |
| 抽样人 | 王明轩 苏亮 | 等级 | 好記時 | | | |
| 抽样日期 | 2014年02月25日 | 抽样数量 | 20 套 | | | |
| 样品状态 | 钉状, 外观完好 | 抽样基数 | 10000 套 | | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | | |
| 检验依据 | JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 拉拔力标准值 2. 悬挂力 | | | | | |
| 检验结论 | *依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验,抽检样品所检理目的检验结果符合标准 JG/T 287-2013 中锚固件的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 05 月 29 日 | | | | | |
| | | PULL UP TO THE | 检验测试章》 | | | |

备注: (此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC269

第2页共2页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (锚固件) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|-----------|---------------|------|------|
| | 拉拔力标准值/kN | ≥0.60 | 0.80 | 合格。 |
| 2 | 悬挂力/kN | >0.10 | 0.10 | 合格 |

(以下空白)

备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm.