

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC181

样品名称:	保温板粘结砂浆				
Sample Name					
受检单位: 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司					
Client					
检验类别:	抽样检验				
Test Type	47.29-67.29-67.29-67.29-67.39-67.				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M 2012) 建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC181

第1页 共2页

1.0 SW -2 (1	10.): <u>201300BC181</u>	PLACE ACT	弗 1 贝 共 2 贝			
产品名称	保温板粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	生产日期	2013年06月25日			
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	规格型号				
抽样地点	公司库房	商标	华瑞			
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等。级				
抽样日期	2013年06月30日	抽样数量	5kg			
样品状态	无结块粉状	抽样基数	5t 9 5			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
認認		签发日期: 20	013年08月05日 (检验测试章)			
注:(此处	空台) ロークエスのヤエュウナスのつ	LAGPAGE	学的处理证明的人			

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC181 第 2 页 共 2 页

邮编: 100024

序号	¹ 号 检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与水泥砂 浆)/MPa	拉伸粘接强度 (与水泥砂	原强度	≥0.60	0.75	合格
		耐水	≥ 0.40	0.53	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	>0.10、破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格	
		耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.20;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723