



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW126

样品名称:	内墙乳胶漆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京维一诺化工科技有限公司		
检验类别:	委托检验		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW126

第1页共2页

LID SHIP P (I	10.j: 201403D 11120	FIRMER	The state of the s		
样品名称	内墙乳胶漆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京维一诺化工科技有限公司	商标	维一诺		
生产单位	北京维一诺化工科技有限公司	等级			
生产日期		样品编号	路路路		
来样日期	2014年03月06日	规格型号	25kg/桶 合格品		
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 耐碱性 7. 耐洗刷性 8. 对比率				
	*经检验,送检样品所检项目的 内墙面漆(合格品)的技术指标要。		准 GB/T 9756-2009		
检验结论			《混砂瓷》		
			4年04月23日 (检验测试章)		
备注:(此处	下るや、ひんととりんというない	P70-P7	《學事宜福佳传》		

苗江: (此处至日)

74M

编制:

南

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW126

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
題	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	€2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
7	耐洗刷性/次	>300	300	合格
8	对比率 (白色和浅色)/%	≥0.90	0.91	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)