





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC280

样品名称:	抹面砂浆		
Sample Name			
受检单位:	北京市筑邦伟业科技发展有限公司		
Client			
检验类别:	型式检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC280

第1页共2页

The second second	10.). <u>201505BC200</u>		第1以 共 4 以			
产品名称	抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	生产日期	2013年03月22			
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	规格型号				
抽样地点	公司仓库	商标	拉铝铝			
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级				
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	5kg			
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t 3t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外均	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验 抹面胶浆的技术指标要求。*	签发日期: 20	JG 149-2003 中水泥 13 年 05 月 23 日 检验测试章			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 互连风 编制:

歌

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/ 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BC280

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (水泥基抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa		原强度	≥0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
	耐水	≥0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格	
		耐冻融	≥0.10、破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4,0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024